

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KNRw 0201 0114-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Przedmiar: 0,05	ha		0,05	
1.2	KNRw 0201 0118-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią, grubość warstwy do 15 cm. Przedmiar: 289,33	m2		289,33	
1.3	KNRw 0201 0118-0600	Ręczne usunięcie humusu z darnią, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy. Przedmiar: 867,99	m2		867,99	
1.4	KNRw 0201 0409-0200	Rozplantowanie ręczne 1 m3 humusu z darnią. Przedmiar: 86,80	m3		86,80	
		Rozdział razem:				

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
2		NAWIERZCHNIE PLACU				
2.5	KNNR 0006 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach III kategorii. Przedmiar: 289,33	m2		289,33	
2.6	KNR 0231 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Przedmiar: 289,33	m2		289,33	
2.7	KNNR 0006 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Przedmiar: 289,33	m2		289,33	
2.8	KNR 0231 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8 cm, po zagęszczeniu. Przedmiar: 289,33	m2		289,33	
2.9	KNR 0231 0114-0400	Podbudowy z kruszywa naturalnego, potrącenie za każdy 1 cm grubości warstwy poniżej 8 cm. Przedmiar: -1 446,65	m2		-1 446,65	
2.10	Analiza własna: KNNR 0006 0502-0100	Nawierzchnia bezpieczna z elastycznych płytek o wym.500x500x50 mm, układanych na gotowym podłożu. Przedmiar: 233,19	m2		233,19	
2.11	Analiza własna: KNNR 0006 0502-0100	Nawierzchnia jw. lecz o wymiarach płytek 500x500x80 mm. Przedmiar: 15,90	m2		15,90	
2.12	Analiza własna: KNNR 0006 0502-0100	Nawierzchnia jw. lecz o wymiarach płytek 500x500x100 mm. Przedmiar: 40,24	m2		40,24	
2.13	KNNR 0006 0404-0200	Krawężnik elastyczny z mocowaniem, o wymiarach 1000x250x50 mm.(przyjęto). Przedmiar: 117,00	m		117,00	
		Rozdział razem:				

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
3		ZIELEŃ				
3.14	KNR 0221 0202-0200	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie płaskim, zadarniowanym. Przedmiar: 208,13	m2		208,13	
3.15	KNR 0221 0210-0100	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych o grubości warstwy 2 cm, na terenie płaskim. Przedmiar: 0,02	ha		0,02	
3.16	KNR 0221 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt II kat. Przedmiar: 208,13	m2		208,13	
		Rozdział razem:				

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.		Cena jedn.	Razem
4		URZĄDZENIA PLACU ZABAW				
4.17	Cena producenta	Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo: a) przepłotnia o trzech wysokościach. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.18	Analiza własna	b) huśtawka podwójna, wachadłowa. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.19	Analiza własna	c) urządzenie wspinaczkowe z jedną wieżą, ślizgawką i trzema drabinkami. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.20	Cena producenta	d) urządzenie dwusprężynowe z czterema siedziskami. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.21	Analiza własna	e) huśtawka wagowa, 4-osobowa. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
4.22	Analiza własna	Dostarczenie i montaż urządzeń parkowych: a) ławeczka z trzema siedzeniami. Przedmiar: 2,00	szt.		2,00	
4.23	Cena producenta	b) tablica informacyjna. Przedmiar: 1,00	szt.		1,00	
		Rozdział razem:				